

## ADDENDA N° 01

Date : 2021-12-10

**Projet :** Réaménagement de la salle libre-service du CLE Verdun et aménagement du 2<sup>e</sup> étage.

**Propriétaire :** SQI / MTESS # projet 522926

**Responsable :** Roxanne Hamelin

**Chargé de projet DWB :** Maxime St-Pierre, ing.

**Dossier DWB :** 7517

### AVIS :

Le présent addenda fait partie intégrante des documents de soumission et devra être lu conjointement avec les documents contractuels. Cet addenda a pour objectif de renseigner et guider les soumissionnaires concernant les additions ou les modifications apportées aux documents de soumission.

### DESCRIPTION :

#### 1. Électricité

1. Les appareils de contrôles du système d'éclairage bas voltage à enlever devront être remis au Propriétaire.
2. Au plan E-03, la note 4 au tableau des notes générales applicables au plan de réaménagement est retirée. L'Entrepreneur doit remplacer uniquement les appareils de sorties indiqués au plan.
3. Au plan E-05, la note 2 au tableau des notes générales applicables au plan des conditions existantes est retirée. L'Entrepreneur doit remplacer uniquement les appareils de sorties indiqués en plans.
4. Au plan E-05, la note 3 au tableau des notes générales applicables au plan de réaménagement est retirée. L'Entrepreneur doit remplacer uniquement les appareils de sorties indiqués en plans.
5. Au plan E-06, pour toutes les colonnettes de services relocalisées et les nouvelles, l'entrepreneur doit prévoir des « trims » de finition autour des colonnettes fixés au plafond suspendu. De plus, l'Entrepreneur devra fixer les colonnettes dans l'entreplafond avec un accessoire conçu à cet effet pour T-bar. (modèles BRYATB & BRYPPTRIM ou équivalent approuvé, couleur tel que les colonnettes).

Fin de l'addenda 01

Maxime St-Pierre, ing. électrique